

TROŠKOVNIK: OPĆINA TUČEPI

RADOVI NA IZGRADNJI JUŽNOG POTPORNOG ZIDA CRKVE

SV. ANTE U GORNJIM TUČEPIMA

1.Zapilavanje asfalta na mjestu izvedbe temelja.

M1	28,00
----	-------

2.Štemanje asfalta u širini od 100 cm.

M2	28,00
----	-------

3.Iskop zemlje za temelj potpornog zida u materijalu B ktg.

M3	20,00
----	-------

4.Planiranje i nabijanje posteljice.

M2	30,00
----	-------

5.Nasiapanje i nabijanje tucanika u sloju od 5-10 cm.

M2	30,00
----	-------

6.Podbetoniranje temelja u sloju od 10 cm.

M2	30,00
----	-------

7.Betoniranje temelja presjeka 120/60 cm.

M3	16,00
----	-------

8.Betoniranje zida u jednostanoj oplati. Zid debljine 25 cm.

M3	15,00
----	-------

9.Dobava i ugradba armature.

Kg.	2.500,00
-----	----------

10.Izvedba procjednica u potpornom zidu PVC cijevima O110mm

Kom	30,00
-----	-------

11.Izvedba betona u padu radi izvedbe drenaže.

M2	14,00
----	-------

12.Dobava i polaganje geotextila.

M2	60,00
----	-------

13. Dobava i polaganje drenažne cijevi O 150 mm.

M1	30,00
----	-------

14. Zasipanje cijevi šljunkom.

M3	7,50
----	------

UKUPNO RADOVI:

PDV 25%

S V E U K U P N O:

=====