

TROŠKOVNIK: OPĆINA TUČEPI
- VODOSPREMA ŠIMIĆI -

1. Šalovanje i betoniranje temelja.
M2 2,00
2. Betoniranje zidova, debljine 20 cm.
M3 8,50
3. Betoniranje podloge, debljine 10 cm.
M2 10,00
4. Betoniranje armirano-betonske ravne ploče,
debljine 18 cm.
M2 10,00
5. Betoniranje armirano betonskog nadozida, presjeka
50/15 cm.
M1 11,80
6. Dobava i ugradba armature.
kg. 400,00
7. Žbukanje unutarnjih zidova i stropova cementnom žbukom.
M2 35,00
8. Žbukanje vanjskih zidova cementnom žbukom sa
završnom obradom plemenitom žbukom.
M2 39,00
9. Izrada cementnog namaza kao podloga hidroizolaciji
poda i krovne ploče.
M2 17,50
10. Izrada cementnog estriha na podu i krovu.
M2 15,00
11. Izrada hidroizolacije poda varenom ljepenkom.
M2 7,50
12. Izrada dvokomponentne hidroizolacije krovne ploče.
M2 7,50
13. Izrada vertikalne hidroizolacije zida elastobitom.
M2 10,00
14. Zaštita hidroizolacije stirodurom.
M2 10,00

15.Dobava i postava stiropora, debljine 5 cm na pročelju objekta.

M2 15,00

16.Bojenje unutarnjih zidova disperzivnom bojom.

M2 35,00

17.Dobava i ugradba ulaznih vrata od aluminija.

Vrata vel. 100X210 cm.

Kom 1,00

18.Čišćenje gradilišta.

Pauš.

UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO:

=====

INVESTITOR: OPĆINA TUČEPI

OBJEKT: VODOSPREMA ŠIMIĆI

T R O Š K O V N I K

**GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA
VODOSPREMI ŠIMIĆI U TUČEPIMA**

