

**OBJEKT : VODOSPREMA
G. TUČEPI-ŠIMIĆI**

INVESTITOR : OPĆINA TUČEPI

**T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA**

Redni broj	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	Ručni iskop materijala B i C ktg, za temelje zidova presjek iskopa za trakaste temelje 50x40 cm. Obračun po 1 m1 iskopanog temelja.	m1	14,00		
2	Betoniranje temelja budućeg kamenog zida. Betonom klase C25/30. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona.	m3	2,45		
3	Dobava, postava i vezanje potrebne armature. Obračun po 1 kg ugrađene armature.	kg	120,00		
4	Špricanje zidova vodospreme rijetkim cementnim mortom, te nanošenje cementnog namaza te ponovno špricanje. Obračun po 1 m2 obrađenog zida.	m2	23,00		
5	Zidanje zida priklesanim kamenom sa zalogom od betona. Zid zidati pravilnim sljubnicama na vez kiklop u debljini od 40 cm. Obračun po 1 m2 uzidanog zida.	m2	23,00		
6	Dodatak za obradu rubova(ivica) zida. Obračun po 1 m1 obrađenog ruba zida.	m1	15,00		
SVEUKUPNO (bez PDV-a):					
PDV 25%					
SVEUKUPNO (sa PDV-om):					