

## RADOVI NA IZGRADNJI NERAZCRSTANE CESTE NA PREDJELU GRADAC

### TROŠKOVNIK RADOVA

#### A) PRIPREMNI RADOVI

1. Sječa stabala i strojni  
Iskop panjeva d=20  
-40 cm, prosječnih  
Stabala bagerom.

kom 30,0

.....  
U K U P N O.....

#### B) ZEMLJANI RADOVI

1. Strojni iskopi uz,  
djelomičnu upotr-  
ebu čekića, u ma-  
terijalu B kategorije,  
sa izradom proširenja,  
kao i guranjem viška  
materijala u nasip,  
na potrebnim mje-  
stima na trasi, ili  
deponiju do 40 m.

M<sup>3</sup> 930,0

2. Strojno planiranje  
prometnice širine  
3.5 m i dužine 450 m.

M<sup>2</sup> 1350,0

.....  
U K U P N O.....

#### C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI

1. Pri vršenju strojnog  
iskopa, potrebno je  
odvajanje kamena,  
za naknadno izvođenje  
potpornih zidova uz  
prometnicu.

M<sup>3</sup> 50,0

2. Nabava, prijevoz te  
ugradnja tampona za  
izradu završnog sloja  
od iskopa.

M<sup>3</sup> 10,0

3. Zbijanje kolničke  
Konstrukcije M<sup>3</sup> 130,0

.....  
U K U P N O.....

D) IZRADA POTPORNIH ZIDOVA

1. Iskop za temelj zida. M<sup>3</sup> 48,0

2. Zatrpavanje iza zida  
materijalom 50% od  
iskopa, 50% od dovoza. M<sup>3</sup> 90,0

3. Izrada podložnog  
betona ispod  
temeljnih traka. M<sup>2</sup> 85,0

4. Izrada armiranobetonskih  
temeljnih traka 1.2x0.6 m  
sa mb 30. M<sup>3</sup> 20,6

5. Izrada armiranobetonskog  
zida d=30 cm u glatkoj  
dvostranoj oplati gornji rub  
zida u nagibu sa 30% zida u  
radijusu. M<sup>3</sup> 29,5

6. Nabava i ugradba potrebne  
armature za temelj i zid. KG 3 800,0

7. Nabava i ugradnja  
barbakana. kom 40,0

.....  
U K U P N O.....

REKAPITULACIJA

A) PRIPREMNI RADOVI.....

B) ZAMLIJENI RADOVI.....

C) RADOVI NA KOLNIKU.....

D) PODPORNI RADOVI.....

.....  
U K U P N O.....

+ PDV 25%.....

.....  
S V E U K U P N O.....