

OBJEKT : **ŠETNICA - TUČEPI**

INVESTITOR : **OPĆINA TUČEPI**

T R O Š K O V N I K
SANACIJE POMORSKOG DOBRA
(POPRAVAK OBALNE ŠETNICE)

OPĆI KALKULACIJSKI UVJETI TROŠKOVNIKA

Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno te u skladu sa svim važrećim propisima, standardima i normativima.

Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće ateste, kao dokaz da su ugrađeni materijali kvalitete tražene projektom.

Svu atestnu dokumentaciju izvoditelj je dužan sačuvati i predate investitoru po završetku radova.

U opisu svake stavke troškovnika date su samo osnovne radne aktivnosti dok su detalji rada i crteži dati ostalom projektom dokumentacijom, a sama jedinična cijena mora biti cijena potpuno finalizirana noga rada naznačenoga u stavci.

Sve potrebne nabavke, dopreme, istovare, prijenose na gradilištu, pomoćne skele neće se posebno obračunavati već su predmet stavki troškovnika.

Troškove pripreme, osiguranja kao i raspreme gradilišta snosi izvoditelj radova.

Količine date u stavkama troškovnika su tzv. "idealne količine" bez dodatka za preklope, rastur ili slično te navedeno treba uključiti u jedinične cijene.

Prije početka radova pregledati lokaciju, te sve što je bitno za početak izvođenja radova, te u svezi sa istim neće se uvažavati naknadne primjedbe.

NAPOMENA : TROŠKOVNIK SE ODNOSI NA DIO ŠETNICE OŠTEĆEN USLJED DJELOVANJA MORA ("GARBINADE"), TE KORJENJEM BOROVA.

TROŠKOVNIK RADOVA NA SANACIJI
POMORSKOG DOBRA - OBALNE
ŠETNICE U TUČEPIMA

1. Strojno rušenje poda šetnice od betonskih opločnika koji su nadignuti korijenjem stabala uz šetnicu. Opločnici su postavljeni u cementnom mortu. Otpadni material prenijeti i deponirati na privremenu gradilištnu deponiju do utovara i odvoza, što se obračunava posebnom stavkom ovog troškovnika. Obračun po 1 m² srušenoga poda šetnice.

m²	150,00
----------------------	---------------

2. Rušenje - štemanje uzdužne kamene pasice, postavljene u cementnom mortu. Otpadni materijal prenijeti i deponirati na privremenu gradilištnu deponiju do utovara i odvoza, što se obračunava posebnom stavkom. Presjek pasice je 18 / 6 cm. Obračun po 1 m¹ ošemane kamene pasice.

m¹	47,00
----------------------	--------------

3. Rušenje - štemanje uzdužne kamene pasice, postavljene u cementnom mortu. Otpadni materijal prenijeti i deponirati na privremenu gradilištnu deponiju do utovara i odvoza, što se obračunava posebnom stavkom. Presjek pasice je 30 / 6 cm. Obračun po 1 m¹ ošemane kamene pasice.

m¹	47,00
----------------------	--------------

4. Rušenje - štemanje kamene bordure, postavljene u cementnom mortu. Otpadni materijal prenijeti i deponirati na privremenu gradilištnu deponiju do utovara i odvoza, što se obračunava posebnom stavkom. Presjek bordure je 30 / 6 cm. Obračun po 1 m¹ ošemane kamene pasice.

m¹	35,00
----------------------	--------------

5. Rušenje - štemanje kamenog rubnjaka, postavljeneog u cementnom mortu. Otpadni materijal prenijeti i deponirati na privremenu gradilištnu deponiju do utovara i odvoza, što se obračunava posebnom stavkom. Presjek rubnjaka je 12 / 12 cm. Obračun po 1 m¹ oštemanog kamenog rubnjaka.

m¹	47,00
----------------------	--------------

11. Betoniranje armirano-betonske podloge šetnice, betonom razreda tlačne čvrstoće C 20 / 25, sa ravnanjem površine u predviđenim padovima.
Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem, te njegovati po tehničkim propisima do potpunog vezanja.
Debljina armirano-betonske podloge je 10-12 cm.
Obračun po m2 izvedene arm.-betonske podloge.

m2 **186,00**

12. Dobava, dovoz, rezanje, vezivanje i postava potrebne mrežaste željezne armature B500B.
Obračun po 1 kg ugrađene armature.

kg **1.100,00**

13. Dobava, doprema i ugradnja betonskih opločnika debljine 8 cm, u polja prema nacrtu šetnice.
Opločnici su oblika i boje po izboru investitora.
Postava u kamenoj sitneži debljine cca 5 cm, sa ravnanjem i nabijanjem valjkom za istu namjenu.
Sljubnice ispuniti kvarcnim pijeskom.
Obračun po 1 m2 gotovoga poda šetnice.

m2 **150,00**

14. Vađenje (štemanje) pojedinih oštećenih opločnika na preostalom dijelu šetnice, sa prijenosom otpadnog materijala na privremenu gradilištnu deponiju.
Obuhvatiti i štemanje cementnog morta (veziva).
Pri vađenju ne oštetiti zdrave opločnike.
Opločnici su oblika i boje po izboru investitora.
Obračun po 1 kom izvađenih opločnika.

kom **320**

15. Dobava i postava betonskih opločnika, istih kao postojeći, na pozicijama skinutih opločnika iz prethodne stavke. Ako je moguće očistiti stare opločnike od morta, te uporabiti iste umjesto novih.
Obračun po 1 kom zamjenjenih opločnika.

kom **320**

16. Dobava i postava kamene pasice, od bijelog kamena, tipa po izboru investitora.
Vidljive plohe obrađene brušenjem.
Postava u cementnom mortu omjera 1 : 3.
Presjek kamenih masiva je 30 / 6 cm.
Obračun po 1 m1 postavljene pasice.

m1 **47,00**

17. Dobava i postava kamene bordure, od bijelog kamena, tipa po izboru investitora.
Vidljive plohe obrađene brušenjem.
Postava u cementnom mortu omjera 1 : 3.
Presjek kamenih masiva je 30 / 6 cm.
Obračun po 1 m1 postavljene bordure.

m1 35,00

18. Dobava i postava kamene pasice, od bijelog kamena, tipa po izboru investitora.
Vidljive plohe obrađene brušenjem.
Postava u cementnom mortu omjera 1 : 3.
Presjek kamenih masiva je 18 / 6 cm.
Obračun po 1 m1 postavljene pasice.

m1 47,00

19. Dobava i postava kamenih rubnjaka, od bijelog kamena, tipa po izboru investitora.
Vidljive plohe obrađene brušenjem.
Postava u cementnom mortu omjera 1 : 3.
Presjek kamenih rubnjaka je 12 / 12 cm, sa smušem presjeka 5x5 cm.
Obračun po 1 m1 postavljenih rubnjaka.

m1 47,00

20. Skidanje kamene bordure koja se odvojila od podloge (miče se), čišćenje iste od morta, te ponovna postava na istu poziciju.
Postava u cementnom mortu omjera 1 : 3.
Širina bordure je 30 cm.
Obračun po 1 m1 demontirane, očišćene i ponovo postavljene bordure.

m1 10,00

U K U P N O :

PDV 25 %

S V E U K U P N O
