

Investitor: Općina Tučepi

Građevina: Betoniranje puta na predjelu „PORAČE“

Lokacija: TUČEPI

**TROŠKOVNIK RADOVA BETONIRANJA PUTA NA
PREDJELU „ PORAČE “
TUČEPI**

A) ZEMLJANI RADOVI

1. Strojno nasipanje sa planiranjem planuma da se dobije projektirani uzdužni i poprečni profil prometnice, sa proširenjima.

Obračun po m² nasutog materijala. (Širina planuma = 3 m, l = 150 m). Valjanje planuma valjkom.

M2 450,00 x

3. Strojni iskop temelja potpornog zida u zemlji „B“ kateg..

Cijenom obuhvatiti iskop, utovar i odvoz na deponiju.

(nekvalitetnog materijala), dužine ... m.

Dimenzija temelja potpornog zida je 70 x 50 m. (po potrebi cijena)

m³ 1,00 x

4. Zasipanje iza potpornog zida, sa materijalom od iskopa i dovoz manjka materijala, cca 1,00 m. izradu nasipa. (po potrebi cijena)

m³ 1,00 x

A. ZEMLJANI RADOVI:

B) BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

1. Izrada podložnog betona, d = 5-10 cm.

Za potporno-obložne zidove, cca 1m³, (po potrebi cijena)

m³ 1,00 x

2. Šalovanje, armiranje i betoniranje, arm. betonskih

temelja, dimenzija 70 x 50, betonom C-25/30

- MB-30, cca 1m³. (po potrebi cijena)

m³ 1,00 x

3. Šalovanje, armiranje i betoniranje, arm. betonskog zida,

betonom C-25/30 - MB-30, sve prema datim skicama.

d= 20 cm, visine 1,00 m. cca 1m³, (po potrebi cijena)

m3 1,00 x

4. Nabava izrada i ugradba betonskog čelika, (mreže i rebrasta armatura), sve prema nacrtu, iskazu i specifikaciji armature. (cijena)

kg 1,00 x

B. ARMIRANO BET. RADOVI:

C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI

- 1.) Izrada kamenog zida-gruba, od iskopanog kamenog materijala, na južnom dijelu prometnice. (po potrebi cijena).

m2 1,00 x

- 2.) Nabava, prijevoz te ugradnja tampona krupnoće 0-60 mm za izgradnju završnog sloja, $150,0 \times 3,0 \times 0,1 = 45,0$ m3

m3 45,00 x

- 3.) Zbijanje kamenog materijala, (0-60mm) statičkim ili vibro valjkom na potrebnu zbijenost.
Obračun po m2 uvaljanog kamena u zbijenom stanju.

m2 450,00

C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI

REKAPITULACIJA

A) ZEMLJANI RADOVI.....

B) BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI.....

UKUPNO:

PDV:

SVEUKUPNO:.....