

Troškovnik:**Uređenje pješačkog puta od Kamena od šetnice do
magistrale (između restorana "Kamena" i kuće Nike
Švelja)****Naručitelj: Općina Tučepi**

Redni broj	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Izravnavanje armirano-betonskog zida kao priprema za postavu kamenih klupica. Debljina armirano-betonskog zida je 18 cm. Obračun po 1m ¹ izravnatog zida.	m ¹	60,00		
2.	Strojno rušenje dijela armirano-betonskog temelja zida zbog izravnanja zida. Obračun po 1m ¹ .	m ¹	25,00		
3.	Uštemavanje šliceva u armirano-betonskom zidu zbog postave bužira za javnu rasvjetu. Obračun po 1m ¹ zida.	m ¹	25,00		
4.	Strojno rušenje armirano-betonske podloge, debljine 8 cm, te prienos porušenog materijala na privremenu gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun po 1m ² porušene podloge.	m ²	110,00		
5.	Zapilavanje betonske podloge, debljine 10 cm. Obračun po 1m ¹ zapilane podloge.	m ¹	80,00		
6.	Ručni prienos porušene betonske podloge na privremenu gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun po 1m ² .	m ²	60,00		
7.	Kopanje kanala za oborinsku odvodnju, presjeka 30x45 cm, te prienos iskopanog materijala na privremenu gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun po 1m ¹ kanala.	m ¹	22,00		
8.	Polaganje PVC cijevi za oborinsku odvodnju Ø 200 mm. Obračun po 1m ¹ cijevi.	m ¹	22,00		
9.	Zasipanje oborinske cijevi pijeskom. Obračun po 1m ¹ zasute cijevi pijeskom.	m ¹	22,00		
10.	Zatrpavanje kanala probranim materijalom iz iskopa. Obračun po 1m ¹ kanala.	m ¹	70,00		
11.	Kopanje kanala za postavu kabela od struje, od kuće do razvodne kutije. Presjek kanala 30x45 cm. Obračun po 1m ¹ kanala.	m ¹	13,00		
12.	Postava kabela od struje, od razvodne kutije do kuće. Obračun po 1m ¹ postavljenog kabela.	m ¹	13,00		

Troškovnik:**Uređenje pješačkog puta od Kamena od šetnice do
magistrale (između restorana "Kamena" i kuće Nike
Ševelja)****Naručitelj: Općina Tučepi**

Redni broj	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
13.	Zasipanje kabela od struje pijeskom. Obračun po 1m ¹ zasutog kabela.	m ¹	13,00		
14.	Utovar i odvoz porušenog i iskopanog materijala na građevinsku deponiju, udaljenu do 30 km, sa plaćanjem pristojbe. Obračun po 1 m ³ materijala u rasutom stanju.	m ³	40,00		
15.	Izrada tucaničke podloge u sloju od 5-10 cm. Obračun po 1m ² izrađene podloge.	m ²	87,00		
16.	Planiranje i nabijanje podloge, priprema za betonažu uskog dijela ulice. Obračun po 1m ² pripremljene površine.	m ²	60,00		
17.	Betoniranje upojnog okna svijetle dimenzije 305/25/25 cm. Obračun po 1 komadu izbetoniranog okna.	kom	4,00		
18.	Dobava i postava bužira za električne kabele Ø 32 mm. Bužir utopiti u betonsku podlogu. Obračun po 1m ¹ bužira.	m ¹	81,00		
19.	Betoniranje armirano-betonske podloge, debljine 8-10 cm. U cijenu uključiti armaturu Q-131. Obračun po 1m ² izbetonirane podloge.	m ²	140,00		
20.	Dobava i postava betonske galanterije (kocke), debljine 6 cm, na kamenu sitnež, frakcije 2 mm, debljine 4 cm. Obračun po 1m ² betonske galanterije.	m ²	80,00		
21.	Izdizanje slivnih rešetki na novu projektiranu visinu. Obračun po 1 komadu izdignutih slivnih rešetki.	kom	2,00		
22.	Izdizanje raznih poklopaca šahti na novu projektiranu visinu. Veličina šahti cca 45 x 45 cm. Obračun po 1 komadu izdignute šahte.	kom	4,00		
23.	Dobava i postava malog betonskog rubnjaka, presjeka 8x20 cm. Obračun po 1m ¹ betonskog rubnjaka.	m ¹	10,00		
24.	Dobava i postava pocinčanih slivnih rešetki, širine 25 cm od pocinčanih profila. Obračun po 1m ¹ slivnih rešetki.	m ¹	7,00		
25.	Žbukanje zida vapneno-cementnom žbukom kao priprema za reno-plus. Obračun po 1m ² ožbukanog zida.	m ²	32,00		

Troškovnik:

**Uređenje pješačkog puta od Kamena od šetnice do
magistrale (između restorana "Kamena" i kuće Nike
Švelia)**

Naručitelj: Općina Tučepi

Redni broj	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
26.	Obrada zida reno-plusom sa završnom obradom rajbanjem. Obračun po 1m ² obrađenog zida.	m ²	32,00		
27.	Dobava i postava kamenih poklopnica presjeka 25 x 3 cm, tip kamena npr. „veselje“, postavljanje na cementni mort. Obračun po 1m ¹ kamene poklopnice.	m ¹	55,00		
28.	Građevinska pripomoć kod ugradbe javne rasvjete. Obračun paušalno po izvedenom poslu.	paušal			
29.	Čišćenje gradilišta za vrijeme i nakon završetka radova. Obračun po 1m ² očišćenog gradilišta.	m ²	140,00		
30.	Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. Obračun po 1 turi odvoza.	tura	3,00		

UKUPNO NETO

PDV 25%

SVEUKUPNO