

Investitor: Općina Tučepi,

Gradjedina: Rekonstrukcija potpornih zidova ceste od D 512 do Šimića

Lokacije: Ceste – prvi-drugi zavoj Šimići, ispod sela,
Gornji Tučepi,

TROŠKOVNIK RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU ZIDOVA CESTE, OD D 512 DO ŠIMIĆA – GORNJE TUČEPI

A) PRIPREMNI RADOVI:

1. Zatvaranje prometnice, sa potrebnom suglasnosti Općine TUČEPI, kao i potrebnom prometnom signalizacijom.
Prehodno upozoriti sve mještane.

Paušalno -----

2. Osigurati privremena rješenja, sa potrebnom zaštitom.

Paušalno -----

3. Izvršiti potrebnu zaštitu, pri izvođenju planiranog zahvata.

Paušalno -----

A. PRIPREMNI RADOVI:

B) RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI:

1. Široki iskop na potezu urušenog dijela zida, na šest mjesta.

Kako bi se moglo pristupiti dalnjim fazama radova.

Prosječno po procjeni je $(5,00 \text{ m} \times 2,00 \text{ m} \times 2,00 \text{ m}) \times 6 = 120,00 \text{ m}^3$

m³ 120,00 x

2. Iskop potrebnih temelja, za zidanje urušenih dijelova zidova,

dimenzija 40x40 cm, uz sami rub ceste, u terenu,

A,B,C kateg.

Cijenom obuhvatiti iskop, utovar i odvoz na deponiju.

Obračun vršiti po iskopanom temelju u sraslog stanja.

Procjena na licu mjesta i prilog fotografije.

(cca - 30,00 m x 0,50 m x 0,40 m = 6,0 m³)

m³ 6,00 x

3. Zasipanje iza zida, sa materijalom od iskopa

sa deponije od iskopanog materijala.

m³ ----- x

B. ZEMLJANI RADOVI:

C) BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

1. Šalovanje, armiranje i betoniranje, arm. betonskih temelja, za potporne ziduve , dimenzija 40,0x x 40,0 cm, betonom C-25/30

m 6,00 x

2. Šalovanje, armiranje i betoniranje, arm. betonskih – proširenja kolnika, dimenzija 30,0 x 30,0 prosječne debljine 20 cm, betonom C-25/30.

m2 10,00 x

3. Nabava izrada i ugradba betonskog čelika, (mreže i rebrasta armatura), sve prema nacrtu, iskazu i specifikaciji armature.

kg 100,00 x

C. ARMIRANO BET. RADOVI:

D) RADOVI NA REKONSTRUKCIJI URUŠENIH - ZIDOVА:

1. Izrada zida-od grubog polu obrađenog kamena u betonu, dovezenog kamenog materijala na istočni dio prometnice. Uklopiti izvedbu zida, sa postojećim stanjem. Prosječno po procjeni je (5,00 m x 2,00 m) x 6 =60,00 m2.

m 2 60,00 x

D. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI URUŠENIH ZIDOVА :

.....

REKAPITULACIJA

A) PRIPREMNI RADOVI.....

B) RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI.....

C) BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

D) RADOVI NA REKONSTRUKCIJI – ZIDOVA:

UKUPNO:

PDV :

SVEUKUPNO:.....





