

Investitor: Općina Tučepi

Građevina: Izgradnja protupožarnog puta, dužine cca 250,00 m,

Lokacija: „Piščaci “ Tučepi

**TROŠKOVNIK RADOVA IZGRADNJE
PROTUPOŽARNOG PUTA „ PIŠČACI “
TUČEPI**

A) PRIPREMNI RADOVI

- 1.) Pisanje stabala, $d = 20-40$ cm, na trasi dužine 200 m,
kom 20 x
- 2.) Pisanje stabala, $d = 40 - 50$ cm, na trasi dužine 200 m
kom 10 x
- 3.) Strojni iskop panjeva $d = 20 - 50$ cm posječenih stabala bagerom –
čekićem te njihovo deponiranje van pojasa zemljorada.
Obračun prema m^3 – (broju iskopanih panjeva - rupa).

 m^3 30,0 x
- 4.) Utovar i odvoz stabala i grmlja i slično na dogovorenu deponiju.

 m^3 30,0 x

Ukupno: -----

B) ZEMLJANI RADOVI

- 1) Strojni iskopi (usjecanje u pokos), uz upotrebu čekića u materijalu
B kategorije, sa guranjem u nasip, trasa dužine cca $L = 250,00$ m,
Obračun po m^3 iskopanog materijala. ($200,0 \times 1,50 \times 1,00 = 300,00$)

 m^3 300,00 x
- 2) Strojno nasipanje sa planiranje planuma da se dobije projektirani
uzdužni i poprečni profil prometnice, sa proširenjima.
Obračun po m^3 nasutog materijala. (Širina planuma = 3,0 m).
Valjanje planuma valjkom. ($250,0 \times 3,00 \times 0,15 = 112,50 m^3$)

 m^3 112,50 x
- 3) Iskop zemljanog materijala za polaganje cijevi u potok, te dovoz
materijala za njegovo zasipanje. (potrebno je fiksirati propusne cijevi
da budu u funkciji potoka.

Potrebni iskop za po laganje cijevi je cca 10,00 m³

m³ 10,00 x

Potrebno nasipanje oko betonskih cijevi 120 je 30,00 m³

M³ 30,00 x

Ukupno:

REKAPITULACIJA

A) PRIPREMNI RADOVI.....

B) ZEMLJANI RADOVI.....

UKUPNO:.....

PDV:.....

SVEUKUPNO:.....